

## OPIS TECHNICZNY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

### 1. Podstawa opracowania

- Umowa nr WI.7012.4.2014-z Gminą Nowogrodzic z dn.14 .04.2014 na wykonanie dokumentacji projektowej pn. :
- Przebudowa drogi gminnej ul. A. Asnyka oraz odcinek ul. Lipowej w Nowogrodźcu

### 2. Materiały wyjściowe do projektowania

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych 1:500
- Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

### 3. Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

#### 3.1 Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem znajduje się w Nowogrodźcu . Ulica Asnyka jest drogą gminną łączącą drogi powiatowe tj. ul. Sienkiewicza z ul. Mickiewicza . Ulica Lipowa jest drogą boczną ul. Asnyka. Teren posiada uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacyjną, gazową, energetyczną, i teletechniczną .

#### 3.2 Istniejący stan zagospodarowania

Teren pasa drogowego jest zagospodarowany jako droga gminna, jezdnia bitumiczna z chodnikami o nawierzchni z płyt betonowych oraz z wydzielonymi parkingami i zatokami autobusowymi . Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez istniejące odcinki kanalizacji deszczowej.

#### 3.3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu polega na :

- przebudowie nawierzchni jezdni ,warstwa wiążąca i ściernalna –bitumiczna.
- przebudowie zjazdów na posesję o nawierzchni z kostki betonowej
- przebudowie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej
- budowę nowych odcinków kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej kanalizacji wraz z studniami ściekowymi z przyłączem (przykanalikiem).
- oznakowanie drogi

#### 3.3.1 Przebieg trasy w planie

Trasa przebudowywanej ulicy Asnyka i Lipowej nie ulegnie zmianie. Skorygowano geometrię skrzyżowania z drogą powiatową ul.Sienkiewicza w km 0+000 oraz skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+290.

#### 3.4 Urządzenia obce w pasie drogowym.

##### 3.4.1 Sieć energetyczna

Roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr RDE/182/2014 wydanym przez Tauron Dystrybucja S.A –Rejon Bolesławiec.

### **3.4.2 Sieć teletechniczna**

Roboty wykonać zgodnie z uzgodnieniem nr TOTBDA-WB.2010-216/14/MJ wydanym przez Orange Polska –Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi.

### **3.4.3 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna**

Projekt został uzgodniony z zarządcą sieci w Nowogrodźcu firmą Hydro- tech Sp. z.o.o uzgodnienie nr 1145/2014 z dn. 28.07.2014.

Doprojektowano nowe odcinki kanalizacji wskazane w w/w uzgodnieniu.

### **3.4.4 Sieć gazowa**

Projekt został uzgodniony z Rejonem Dystrybucji Gazu w Zgorzelcu . uzgodnienie nr TZ-4276 ZW 4746/2014 z dn. 18.08.2014.

### **3.5 Inne informacje o terenie**

Teren objęty opracowaniem znajduje się w obrębie miejscowości posiadającej wczesną metrykę historyczną dlatego uzyskano uzgodnienie od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.

Na terenie nie ma wpływu eksploatacji górniczej ,działki objęte opracowaniem nie znajdują się na terenie górnicy.

Przyjęte rozwiązania projektowe nie spowodują zagrożenia dla środowiska oraz dla zdrowia i higieny użytkowników.

Opracował

Zbigniew Choryłek

