

## **Sprawa nr: ZP.271. 20 .2021**

### **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec, Nowa Wieś, Milików, Gieraltów, Godziszów, Zebrzydowa**

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”. Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytań w odpowiedzi na pytania udziela wyjaśnień dotyczących treści SWZ.

#### **CZEŚĆ nr 1.**

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Nowogrodziec, Nowa Wieś, Milików

#### **Przebudowa droga przy ul. I.J. Paderewskiego w Nowogrodźcu**

**Pytanie nr 1:** Zamawiający w załączonym do SWZ projekcie umowy w § 1 Przedmiot umowy ust. 10, zawarł zapis: „10.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlanych określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków stron, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

- 2) dokumentacja projektowa,
- 3) niniejsza umowa,
- 4) specyfikacja warunków zamówienia,
- 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- 6) oferta Wykonawcy.

Naszym zadaniem, w przypadku przebudowy ul. I.J. Paderewskiego w Nowogrodźcu, umowa powinna być uzupełniona o dodatkowy zapis, np. „Nie dotyczy robót na ul. I.J. Paderewskiego w Nowogrodźcu, które realizowane będą w oparciu o zakres ustalony w załączonym do dokumentów przetargowych przedmiarze, z wyłączeniem niektórych robót ujętych w projekcie budowlanym, t. j.: jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz kanału technologicznego”.

**Odpowiedź:** Zamawiający uwzględni wyżej wskazany zapis w umowie.

**Pytanie nr 2:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.4 Roboty przygotowawcze, projektant zawarł zapis:

„W ramach robót przygotowawczych należy wykonać:

- wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach oraz poboczy”,

natomiast w załączonym przedmiarze brak jest tej pozycji i ilości robót do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 3:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:

- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze zawarto dodatkowa pozycję i ilość robót ziemnych do wykonania związanych ze zdjęciem humusu z istniejącego terenu na grub. do 30 cm w ilości 600,00 m<sup>2</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 4:** W przedmiarze robót w poz. 3 Ścinka poboczy na grub. do 10 cm podana ilość robót wynosi 120,00 m<sup>2</sup> (wynika, że ścinka obustronna po 0,25 m) natomiast w poz. 15 Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. 20cm ilość robót wynosi 360,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po 0,75 m)

Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Ścinka poboczy dotyczy miejsc gdzie będzie uzupełnianie istniejących poboczy, nie dotyczy miejsc gdzie będzie występować korytowanie pod poszerzenie jezdni.

### **Budowa drogi ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu**

**Pytanie nr 5:** Zamawiający w załączonym do SWZ projekcie umowy w § 1 Przedmiot umowy ust. 10 , zawarł zapis: „10.W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlanych określonych w umowie oraz zakresu praw i obowiązków stron, będzie obowiązywać następująca kolejność ważności dokumentów:

- 2) dokumentacja projektowa,
- 3) niniejsza umowa,
- 4) specyfikacja warunków zamówienia,
- 5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
- 6) oferta Wykonawcy.

Naszym zadaniem, w przypadku budowy ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu, umowa powinna być uzupełniona o dodatkowy zapis, np. „Nie dotyczy robót na ul. S. Moniuszki w Nowogrodźcu, które realizowane będą w oparciu o zakres ustalony w załączonym do dokumentów przetargowych przedmiarze, z wyłączeniem niektórych robót ujętych w projekcie budowlanym, t. j.: części jednostronnego chodnika z kostki betonowej oraz kanału technologicznego”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający uwzględni wyżej wskazany zapis w umowie.

**Pytanie nr 6:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.4 Roboty przygotowawcze, projektant zawarł zapis: „W ramach robót przygotowawczych należy wykonać:- wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach oraz poboczy”, natomiast w załączonym przedmiarze brak jest tej pozycji i ilości robót do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 7:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:  
- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km  
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze zawarto dodatkowa pozycję i ilość robót ziemnych do wykonania związanych ze zdjęciem humusu z istniejącego terenu na grub. do 30 cm w ilości 1144,00 m<sup>2</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 8:** W przedmiarze robót w poz. 3 oraz z poz.9 występują roboty związane z rozbiórką istniejącego przepustu oraz wykonaniem nowego przepustu z rur HDPE o średn.400 mm pod jezdnią, natomiast w projekcie budowlanym, zarówno w opisie technicznym (pkt. 2.7 Odwodnienie) , jak i części rysunkowej (Plan zagospodarowania terenu – rys. nr 02/01) brak jest jakiegokolwiek informacji dotyczącej wykonania i lokalizacji tego przepustu.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Lokalizacja przepustu do rozbiórki i odtworzenia znajduje się na włączeniu do drogi powiatowej w km 0+003,00

**Pytanie nr 9:** Brak informacji opisowej i rysunkowej (lokalizacji) dotyczącej oznakowania pionowego i poziomego.

Czy Zamawiający posiada projekt docelowej organizacji ruchu dla tej drogi – ulicy? Jeżeli tak to prosimy o jego zamieszczenie , jako załącznika do prowadzonego postępowania przetargowego, względnie podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych oraz rodzaju i ilości linii oznakowania poziomego.

**Odpowiedź:** W załączeniu przedkładamy plan docelowej organizacji ruchu.

**Pytanie nr 10 :** W przedmiarze robót w poz. 2 ujęto roboty związane z przestawieniem 1 słupa oświetleniowego, natomiast w opisie technicznym oraz części rysunkowej projektu budowlanego brak jest jakiegokolwiek informacji dotyczącej wykonania i lokalizacji tych robót, dodatkowo w pkt. 1.6. opisu technicznego - Istniejące uzbrojenie terenu, projektant zawarł zapis: „Na terenie objętym opracowaniem występują sieci uzbrojenia:

- energetyczne
- kanalizacyjne
- wodociągowe

Z uwagi na zakres projektu ograniczony do budowy nawierzchni drogi nie przewiduje się konieczności przebudowy istniejącego uzbrojenia.”

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Istniejący słup oświetleniowy do przestawienia znajduje się w km 0+019,00 po lewej stronie. Oprócz przestawienia słupa oświetleniowego nie przewiduje się dodatkowych robót związanych z przebudową istniejącego uzbrojenia terenu.

### **Przebudowa drogi w Nowej Wsi dz. nr 513/2**

**Pytanie nr 11:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.4 Roboty przygotowawcze, projektant zawarł zapis: „W ramach robót przygotowawczych należy wykonać:

- wycinkę samosiewów i odrostów na skarpach oraz poboczy”, natomiast w załączonym przedmiarze brak jest tej pozycji i ilości robót do wykonania. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 12:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:

- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze brak jest pozycji i ilości robót ziemnych do wykonania w jezdni drogi.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Warstwy bitumiczne jezdni należy układać na istniejącej podbudowie tłuczniowej po jej wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu

**Pytanie nr 13:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.7 Konstrukcja jezdni bitumicznej projektant zawarł zapis: „Konstrukcję jezdni drogi przewidziano wykonać jak dla KR-1 poprzez ułożenie następujących warstw:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.3cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Na odcinkach na których przewiduje się wykonać korektę przebiegu jezdni w stosunku do istniejącego pasa drogowego należy wykonać po uprzednim wykonaniu koryta nową podbudowę o następującej konstrukcji:

- warstwa odcinająca z piasku o CBR>25%,  $k > 8 \text{m/dobę}$  gr. 10 cm
  - warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. 20cm
- Przed układaniem warstw bitumicznych należy oczyścić i wyrównać istniejącą nawierzchnię jezdni o konstrukcji tłuczniowej. Konstrukcję jezdni pokazano na rys. nr 03/01” natomiast w załączonym przedmiarze konstrukcja jezdni bitumicznej jest inna niż w projekcie budowlanym - opisie technicznym i części rysunkowej – przekroje konstrukcyjne dla tej drogi.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Zapis o wykonaniu warstwy odcinającej i warstwy podbudowy został umieszczony omyłkowo. Warstwy bitumiczne jezdni należy układać na istniejącej podbudowie tłuczniowej po jej wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu

**Pytanie 14:** W przedmiarze robót w poz. 2 Ścinka poboczy na grub. do 10 cm podana ilość robót wynosi 91,00 m<sup>2</sup> (wynika, że ścinka obustronna po 0,50 m) natomiast w poz. 11 Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. 20cm ilość robót wynosi 82,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po 0,45 m) Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Z uwagi na wykonanie zjazdów bitumicznych nie zachodzi konieczność uzupełniania poboczy na szerokości wykonanych zjazdów

**Pytanie nr 15:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlocie drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

**Przebudowa drogi w Nowej Wsi dz. nr 486**

**Pytanie nr 16:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:  
- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km  
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcją zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze brak jest pozycji i ilości robót ziemnych do wykonania w jezdni drogi.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Warstwy bitumiczne jezdni należy układać na istniejącej podbudowie tłuczniowej po jej wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu

**Pytanie nr 17:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.7 Konstrukcja jezdni bitumicznej projektant zawarł zapis: „Konstrukcję jezdni drogi przewidziano wykonać jak dla KR-1 poprzez ułożenie następujących warstw:

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W - gr.3cm
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm

Na odcinkach na których przewiduje się wykonać korektę przebiegu jezdni w stosunku do istniejącego pasa drogowego należy wykonać po uprzednim wykonaniu koryta nową podbudowę o następującej konstrukcji:

- warstwa odcinająca z piasku o CBR>25%, k>8m/dobę gr. 10 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/3, maksymalnej zawartości pyłów w warstwie UF9, mrozoodporności F4, CBR>80% - gr. 20cm  
Przed układaniem warstw bitumicznych należy oczyścić i wyrównać istniejącą nawierzchnię jezdni o konstrukcji tłuczniowej. Konstrukcję jezdni pokazano na rys. nr 03/01” natomiast w załączonym przedmiarze konstrukcja jezdni bitumicznej jest inna niż w projekcie budowlanym - opisie technicznym i części rysunkowej – przekroje konstrukcyjne dla tej drogi. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót. Zapis o wykonaniu warstwy odcinającej i warstwy podbudowy został umieszczony omyłkowo. Warstwy bitumiczne jezdni należy układać na istniejącej podbudowie tłuczniowej po jej wcześniejszym oczyszczeniu i uzupełnieniu

**Pytanie nr 18:** W przedmiarze robót w poz. 2 Ścinka poboczy na grub. do 10 cm podana ilość robót wynosi 98,00 m<sup>2</sup> (wynika, że ścinka obustronna po 0,50 m) natomiast w poz. 12 Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. 20cm ilość robót wynosi 95,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po około 0,48 m) Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Z uwagi na wykonanie zjazdów bitumicznych nie zachodzi konieczność uzupełniania poboczy na szerokości wykonanych zjazdów

**Pytanie nr 19:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlocie drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

### **Przebudowa drogi w Nowej Wsi dz. nr 480**

**Pytanie nr 20:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:  
- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km  
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcję zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze zawarto dodatkowa pozycję i ilość robót ziemnych do wykonania związanych ze zdjęciem humusu z istniejącego terenu na grub. do 30 cm w ilości 495,00 m<sup>2</sup>. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 21:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.9 Roboty wykończeniowe projektant zawarł zapis: „W ramach robót wykończeniowych przewiduje się:  
- uzupełnienie niesortem kamiennym na grub. średnio do 20cm  
- regulacje istniejących włązów studni kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych”, natomiast w załączonym przedmiarze brak jest pozycji i ilości robót związanych z regulacją urządzeń obcych.

Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć regulację zaworów wodociągowych w ilość – 3 szt. oraz studni kanalizacyjnej w ilości – 1 szt.

**Pytanie nr 22:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlocie drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

### **Przebudowa drogi gminnej w Milikowie dz. nr 608, 607**

**Pytanie nr 23:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 5. Inne informacje i dane, projektant zawarł zapis: „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego i w granicy strefy obserwacji archeologicznej. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada uzgodnienie i warunki realizacji robót ziemnych z konserwatorem zabytków. Jeżeli tak to prosimy o jego zamieszczenie, jako załącznika do prowadzonego postępowania przetargowego. Czy koszt sprawowania nadzoru archeologicznego będzie leżał po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:** W przedmiotowym punkcie opisu technicznego wkradł się błąd i treść zapisu winna brzmieć „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego

i w granicy strefy obserwacji archeologicznej” w związku z powyższym nie były wymagane uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

**Pytanie nr 24:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlocie drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

CZEŚĆ nr 2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gierałtów, Zebrzydowa, Godziszów

### **Przebudowa drogi gminnej w Zebrzydowej dz. nr 830, 624/15, 624/5, 625/17**

**Pytanie nr 1:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 5. Inne informacje i dane, projektant zawarł zapis: „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego i w granicy strefy obserwacji archeologicznej. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada uzgodnienie i warunki realizacji robót ziemnych z konserwatorem zabytków. Jeżeli tak to prosimy o jego zamieszczenie, jako załącznika do prowadzonego postępowania przetargowego. Czy koszt sprawowania nadzoru archeologicznego będzie leżał po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:** W przedmiotowym punkcie opisu technicznego wkradł się błąd i treść zapisu winna brzmieć „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego i w granicy strefy obserwacji archeologicznej” w związku z powyższym nie były wymagane uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

**Pytanie nr 2:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlotach drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

### **Przebudowa drogi gminnej w Godziszowie dz. nr 428**

**Pytanie nr 3:** W przedmiarze robót w poz. 3 Ścinka poboczy na grub. do 10 cm podana ilość robót wynosi 393,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po 0,50 m), natomiast w poz. 15 Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. 20cm ilość robót wynosi 381,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po ok. 0,48 m). Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Z uwagi na wykonanie zjazdów bitumicznych nie zachodzi konieczność uzupełniania poboczy na szerokości wykonanych zjazdów

**Pytanie nr 4:** W przedmiarze robót w poz. 4 Korytowanie na głębokość do 40 cm od konstrukcję zjazdów podana ilość robót do wykonania wynosi 42,00 m<sup>2</sup> natomiast w dziale Konstrukcja zjazdów o nawierzchni bitumicznej ilości poszczególnych warstw konstrukcyjnych zjazdów wynoszą 52,00 m<sup>2</sup> Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Ilość korytowania w pkt. 4 przedmiaru robót należy przyjąć o wartości 52,00 m<sup>2</sup> analogicznie jak konstrukcji zjazdów

**Pytanie nr 5:** Prosimy o podanie informacji dotyczącej rodzaju znaków pionowych do ustawienia na drodze.

**Odpowiedź:** Na wlocie drogi należy ustawić znaki D-52 i D-53

### **Przebudowa drogi gminnej w Gieraltowie dz. nr 716**

**Pytanie nr 6:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.5 Roboty ziemne projektant zawarł zapis: „W ramach robót ziemnych przewiduje się:  
- mechaniczne ścięcie poboczy na grub. do 10cm z odwozem na odległość do 5km  
- korytowanie mechaniczne podłoża na głębokość do 40cm celem wykonania korekty przebiegu jezdni drogi wewnętrznej i pod konstrukcją zjazdów z odwozem na odległość do 5km” natomiast w załączonym przedmiarze zawarto dodatkowe pozycje i ilość robót ziemnych do wykonania, a związanych:

- ze zdjęciem humusu z istniejącego terenu na grub. do 30 cm w ilości 220,00 m<sup>2</sup>.
  - wykopem w gruncie kat. I-IV w celu formowania skarp w ilości 40,00 m<sup>3</sup>.
- Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Zakres robót do wykonania należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 7:** W przedmiarze robót w poz. 5 Ścinka poboczy na grub. do 10 cm podana ilość robót wynosi 210,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po ok. 0,50 m), natomiast w poz. 17 Uzupełnienie poboczy niesortem kamiennym 0/31 na grub. 20cm ilość robót wynosi 200,00 m<sup>2</sup> (obustronnie po ok. 0,48 m). Prosimy o wyjaśnienie nieścisłości pomiędzy tymi pozycjami.

**Odpowiedź:** Z uwagi na wykonanie zjazdów bitumicznych nie zachodzi konieczność uzupełniania poboczy na szerokości wykonanych zjazdów

**Pytanie nr 8:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 2.9 Roboty wykończeniowe projektant zawarł zapis: „W ramach robót wykończeniowych przewiduje się:  
- uzupełnienie niesortem kamiennym na grub. średnio do 20cm  
- regulacje istniejących włązów studni kanalizacyjnych oraz zaworów wodociągowych”, natomiast w załączonym przedmiarze brak jest pozycji i ilości robót związanych z regulacją urządzeń obcych. Prosimy o wyjaśnienie tej nieścisłości pomiędzy dokumentami przetargowymi.

**Odpowiedź:** Należy przewidzieć regulację zaworów wodociągowych w ilość – 2 szt.

### **Przebudowa drogi gminnej w Gieraltowie dz. nr 607, 585**

**Pytanie nr 9:** W opisie technicznym projektu budowlanego w pkt. 5. Inne informacje i dane, projektant zawarł zapis: „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego i w granicy strefy obserwacji archeologicznej. Prosimy o podanie informacji, czy Zamawiający posiada uzgodnienie i warunki realizacji robót ziemnych z konserwatorem zabytków.

Jeżeli tak to prosimy o jego zamieszczenie , jako załącznika do prowadzonego postępowania

przetargowego. Czy koszt sprawowania nadzoru archeologicznego będzie leżał po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy?

**Odpowiedź:** W przedmiotowym punkcie opisu technicznego wkradł się błąd i treść zapisu winna brzmieć „Teren objęty opracowaniem na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie leży w granicach strefy ochrony układu ruralistycznego i w granicy strefy obserwacji archeologicznej” w związku z powyższym nie były wymagane uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków.

**Odpowiedzi są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.**

**Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.**