

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa i wyposażenie placu zabaw.
ADRES INWESTYCJI : 59-730 Nowogrodzic Milików dz. nr 404.
INWESTOR : Gmina Nowogrodzic.
ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodzic ul. Rynek nr 1.
BRANŻA : Plac zabaw dla dzieci.

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zagospodarowanie placu zabaw Milików.			
1.1		Roboty ziemne.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1.	0121-02				
1		26,00*25,00/10000	ha	0,07	
				RAZEM	0,07
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm	m ²		
d.1.	0101-05				
1		22,00*16,00+1,50*26,00	m ²	391,00	
				RAZEM	391,00
1.2		Strefy bezpieczne urządzeń.			
3	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²		
d.1.	0104-01				
2		Grubość warstwy 20 cm wsp.=2			
		22,00*16,00	m ²	352,00	
				RAZEM	352,00
4	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.1.	0510-01				
2		Humus z odzysku			
		16,00*1,50+10,00*1,50+22,00*10,00	m ²	259,00	
				RAZEM	259,00
1.3		Ogrodzenie placu zabaw.			
5	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,4 m obsadzonych w cokole	m		
d.1.	1803-02				
3		analogia			
		11,00*2+25,00	m	47,00	
				RAZEM	47,00
6	KNR 2-02	Furtki wysokości 1,2 m systemowe, w takim systemie jak ogrodzenie, i szerokości 1,2 m.	kpl.		
d.1.	1808-050				
3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		Chodnik Placu zabaw			
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.1.	0114-05				
4		16,00*1,50+5,00*1,50	m ²	31,50	
				RAZEM	31,50
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki i obrzeża betonowa zwykła	m ³		
d.1.	0402-03				
4		(16,00+1,50+1,50+5,00)*2*0,25*0,15	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1.	0407-04				
4		16,00*2+1,50*4+5,00	m	43,00	
				RAZEM	43,00
10	KNR 0-11	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm typu 40 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
d.1.	0320-01				
4		1,50*16,00+5,00*1,50	m ²	31,50	
				RAZEM	31,50
1.5		Dostawa i montaż urządzeń Placu zabaw			
11		Montaż urządzeń placu zabaw - Zestaw Zabawowy	szt.		
d.1.	5				
5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
12		Montaż urządzeń placu zabaw - Huśtawka podwójna	szt.		
d.1.	5				
5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13		Montaż urządzeń placu zabaw - Karuzela tarczowa	szt.		
d.1.	5				
5		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1. 5		Montaż gotowych ławek parkowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
15 d.1. 5		Montaż gotowych koszy na śmieci.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
16 d.1. 5		Montaż Tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		Oświetlenie Placu zabaw			
17 d.1. 6	KNR 9-30 0101-01	Ustawienie na gruncie prefabrykowanych fundamentów latarni solarnych i hybrydowych o objętości do 0,3 m3	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
18 d.1. 6	KNR 5-10 0708-05	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 400 kg w gruncie kat.I-III	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19 d.1. 6	KNR 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw LED	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 19	Zagospodarowanie placu zabaw Milików.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.1	1 - 2	Roboty ziemne.	0,00	m2 p.u	391	0,00	0,00%
1.2	3 - 4	Strefy bezpieczne urządzeń.	0,00	m2	352	0,00	0,00%
1.3	5 - 6	Ogrodzenie placu zabaw.	0,00	mb	47,00	0,00	0,00%
1.4	7 - 10	Chodnik Placu zabaw	0,00	m2	31,50	0,00	0,00%
1.5	11 - 16	Dostawa i montaż urządzeń Placu zabaw	0,00	kpl.	6	0,00	0,00%
1.6	17 - 19	Oświetlenie Placu zabaw	0,00	kpl.	2	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł