

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Demontaż placu zabaw.
ADRES INWESTYCJI : 59-730 Nowogrodzic Milików dz. nr 404.
INWESTOR : Gmina Nowogrodzic.
ADRES INWESTORA : 59-730 Nowogrodzic ul. Rynek nr 1.
BRANŻA : Plac zabaw dla dzieci.

DATA OPRACOWANIA : 21.06.2023r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.06.2023r.

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż placu zabaw Milików.			
1.1		Roboty ziemne.			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1.	0121-02	wierzchnie placów postojowych			
1		15,00*25,00/10000	ha	0,04	
				RAZEM	0,04
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1.	0101-05	I-II głębokości 20 cm			
1		Usunięcie stref bezpiecznych z piasku	m ²	183,53	
		9,70*8,90+5,00*5,00+3,70*8,00+7,10*6,00			
				RAZEM	183,53
3	KNR 2-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 15 cm	m ²		
d.1.	0510-01				
1	0510-02		m ²	183,53	
		Humus z odzysku			
		183,53			
				RAZEM	183,53
1.2		Demontaż ogrodzenia placu zabaw.			
4	KNR-W 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rur o rozstawie	m		
d.1.	1803-02	2,4 m obsadzonych w cokole			
2	DEMONTAŻ		m	25,00	
		analogia			
		wsp.0,5			
		25,00			
				RAZEM	25,00
5	KNR 2-02	Furtki wysokości 1.2 m systemowe, w takim systemie jak ogrodzenie, i szeroko-	kpl.		
d.1.	1808-050	kości 1,2 m.			
2	DEMONTAŻ		kpl.	1,00	
		analogia			
		wsp.0,5			
		1			
				RAZEM	1,00
1.3		Demontaż urządzeń Placu zabaw			
6	DEMONTAŻ	Demontaż urządzeń placu zabaw - Zestaw Zabawowy	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	2,00	
		wsp.0,5			
		2			
				RAZEM	2,00
7	DEMONTAŻ	Demontaż urządzeń placu zabaw - Huśtawka podwójna	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	1,00	
		wsp.0,5			
		1			
				RAZEM	1,00
8	DEMONTAŻ	Demontaż urządzeń placu zabaw - Karuzela tarczowa	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	1,00	
		wsp.0,5			
		1			
				RAZEM	1,00
9	DEMONTAŻ	Demontaż gotowych ławek parkowych	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	2,00	
		wsp.0,5			
		2			
				RAZEM	2,00
10	DEMONTAŻ	Demontaż gotowych koszy na śmieci.	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	7,00	
		wsp.0,5			
		7			
				RAZEM	7,00
11	DEMONTAŻ	Demontaż Tablicy informacyjnej	szt.		
d.1.	analogia				
3	analogia		szt.	1,00	
		wsp.0,5			
		1			
				RAZEM	1,00

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 11	Demontaż placu zabaw Milików.	0,00	kpl.	1	0,00	0,00%
1.1	1 - 3	Roboty ziemne.	0,00	m2 p.u	183,53	0,00	0,00%
1.2	4 - 5	Demontaż ogrodzenia placu zabaw.	0,00	mb	25	0,00	0,00%
1.3	6 - 11	Demontaż urządzeń Placu zabaw	0,00	kpl.	14	0,00	0,00%
		RAZEM	0,00				0,00%
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT			0,00				

Słownie: zero i 00/100 zł